



VERKLARING

Bestaande situatie

- Te handhaven boom met diameter in centimeters
- Te handhaven boomspiegel van gietijzer (platanen nabij Julianaplein)
- Te verwijderen boom
- Te verplanten boom

Nieuwe situatie

- Bushalte: aanbrengen klanktegels, 300x300x60 mm, met aluminium omhulling
- Geleidelijnen en oversteekpunten: aanbrengen baggerrijge stenen 200x100x50 mm met ribbels en noppen, kleur geel
- Bushalte: aanbrengen belontegels, 300x300x45 mm, kleur zwart en wit
- Vlietlaan: aanbrengen halve sinusdempel 30km-zone, conform HOB met taludbeigving
- Zijstraten: aanbrengen halve sinusdempel 30km-zone, conform HOB uitgevoerd in straatbaksteen, penter kleisteen, WNF, Wieneberger, kleur licht- en bruinguncuand, platgestraat
- Tegel naast asfalt, 300x150x80 mm, kleur antraciet
- Aanbrengen goot, 3 streklagen, straatbaksteen, penter kleisteen, WNF, Wieneberger, kleur licht- en bruinguncuand, platgestraat
- Aanbrengen goot, 3 streklagen, belonsraafstelen, keformaat, donkergrs
- Aanbrengen trottoirband 280/300x240mm
- Aanbrengen geleideband 50/240x300 mm Standaard Hardsteen 026
- Aanbrengen opsluifband 60x200mm, Standaard Hardsteen 026
- Verlaagde band t.b.v. oversteken
- Trottoir Vlietlaan: aanbrengen fundering onder verharding
- Rijbaan: aanbrengen straatbaksteen, dikformaat, kleur paars, keperverband
- Trottoir: aanbrengen straatbaksteen, penter kleisteen, Penter Rot, WNF, Wieneberger, kleur rood, platgestraat
- Parkeerstroken: aanbrengen straatbaksteen, dikformaat, kleur paars, elleboogverband
- Rijbaan, reftstrook: aanbrengen straatbaksteen, penter kleisteen, WNF, Wieneberger, kleur licht- en bruinguncuand, platgestraat
- Rijbaan 50 km: aanbrengen asfalt
- Fietsstrook: aanbrengen asfalt kleur rood
- Aanbrengen verkeersregels met haaienanden, 500x500x80 mm
- Aanbrengen markeringen in elementenverharding, betonstraatstenen, keformaat, kleur wit

Aanbrengen markeringen op asfalt, thermoplast

Boomvak: aanbrengen kopse rollagen van straatbaksteen, penter kleisteen, WNF, Wieneberger, kleur licht- en bruinguncuand, platgestraat

Te verwijderen ondergrondse container

Reservering t.b.v. ondergrondse container (ROC) of bovengrondse GFT container (GFT)

Herplanten boom in bomengrond, Tilia tomentosa 'Doornik'

Aanbrengen boom in bomengrond

Aanbrengen boom in bomengrond / bomenzand: PLH - Platanus hispanica (in blokform)

Aanbrengen boombank, type 'Outside Tree boombank' Erdi of gelijkwaardig, buitenstraat 2 m

Aanbrengen gietijzeren boomrooster in 4 kwanten, vierkant 1500x1500 mm, ø100 mm met draagconstructie

Aanbrengen bank, type Notaris Grissjes, met armleuningen

Aanbrengen afvalbak t.b.v. centrum, type en leverancier?, kleur RAL 6009

Aanbrengen lichtmast, volgens verlichtingsplan

Aanbrengen fietsparkeervoorziening, 'Nietje' in verharding

Aanbrengen vaste planten

Bestaende en aan te vullen klimop tegen wand Prorail

Nieuwe VRLI-mast, volgens VRI ontwerp (n.t.b.)

Aanbrengen staten spijlenhekwerk, hoogte 120 m, kleur groen

Aanbrengen verkeersbord E06, inclusief verkeersbordpaal

Aanbrengen verkeersbord E07, inclusief verkeersbordpaal

Aanbrengen zonebord maximumsnelheid 30km/h

Achterzijde bord betreft aanduiding einde zoneering

Dwarsprofiel nummer en locatie

Panoverzicht

2101 2102

Opdrachtgever

Gemeente Goioise Meren

Advies- en Ingenieursorganisatie

Architect

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

Project

GGM - BV herinrichting Vlietlaan Bussum

Projectnummer: XE0103100360

Fase: Definitief ontwerp

Onderwerp: Nieuwe situatie Aansluiting Meerweg, Vlietlaan & Olmenlaan

Schaal: 1:200

Contractnummer: VL0L-ARC-SI-00-M2-CE-DO-2101

Bladformaat: A0

Bladnummer: 1 van 2

Status: Definitief

Version: V9