

Sportpark De Kuil (SDO)										
Diverse objecten										
NL/SfB	Element	Handeling	Startjaar	Cyclus	Fonds	2018	2019	2020	2021	2022
2110	Dilatatie	Geveldilatatie, metselwerk/metselwerk, gevels algemeen; vervangen	2020	10	30			€ 550		
2111Q42	Voegwerk	Voegwerk, gevels algemeen; herstellen	2020	10	30			€ 550		
2116N21	Boeiboord volkern	Boeiboord volkern; vervangen	2050	40	30					
2116N21	Boeiboord volkern	Boeiboord volkern; conserveren	2020	10	20			€ 578		
2120N61	Ventilatie	Dakafzuigventilator, extra kleedkamers; vervangen	2030	20	30					
2120N61	Ventilatie	Dakafzuigventilator; vervangen	2030	20	30					
2120N61	Ventilatie	Ventilatiestroosters, algemeen, incl. dakroosters; vervangen	2030	20	30					
3111I31	Kozijn hout	Kozijnen, ramen en deuren, exterieur; vervangen	2050	40	30					
3111I31	Kozijn hout	Kozijnen, ramen en deuren, interieur; vervangen	2050	40	30					
3111N61	Kozijn kunststof	Kozijn kunststof, extra kleedkamers; conserveren	2020	10	30			€ 85		
3111N61	Kozijn kunststof	Kozijn kunststof, extra kleedkamers; vervangen	2050	40	30					
3120	Hang- en sluitwerk	Hang en sluitwerk; vervangen	2030	20	30					
4110V03	Schilderwerk hout	Kozijnen, ramen en deuren hout; herschilderen	2015	6	30				€ 3.250	
4110V03	Schilderwerk hout	Kozijnen, ramen en deuren hout; herschilderen bi/bu	2020	10	20			€ 3.250		
4212G31	Wandafwerking tegels	Wandtegels, extra kleedkamers; vervangen	2050	40	30					
4212G31	Wandafwerking tegels	Wandtegels; vervangen	2050	40	30					
4322G21	Vloerafwerking tegels	Herstellen scheuren	2014	0	30					
4322G21	Vloerafwerking tegels	Herstellen voegen tegelwerk	2014	0	30					
4322G21	Vloerafwerking tegels	Vloerafwerking tegels, algemeen; herstel voegen	2015	1	10	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
4322G21	Vloerafwerking tegels	Vloerafwerking tegels, algemeen; vervangen NVO	2050	40	30					
4322G21	Vloerafwerking tegels	Vloerafwerking tegels, extra kleedkamers, algemeen; vervangen NVO	2050	40	30					
46	Binnen schilderwerk algemeen	Binnenschilderwerk algemeen; partiele uitvoering	2020	10	20			€ 3.000		
4711N61	Dakbedekking kunststof	Dakbedekking kunststof, extra kleedkamers; vervangen	2030	20	30					
4711N61	Dakbedekking kunststof	Dakbedekking kunststof; vervangen	2030	20	30					
4715H71	Dakrandafwerking zink	Dakrandafwerking zink, extra kleedkamers; vervangen	2030	20	30					
4715H71	Dakrandafwerking zink	Dakrandafwerking zink; vervangen	2030	20	30					
5120	Zonnecollectorinstallatie	Zonnecollectorinstallatie, incl. zonneboiler; onderhoudscontract	2014	1	20	€ 325	€ 325	€ 325	€ 325	€ 325
5120	Zonnecollectorinstallatie	Zonnecollectorinstallatie, incl. zonneboiler; vervangen	2030	20	30					
5121Z13	C.V.-ketel	CV-installatie collectief; onderhoudscontract	2014	1	20	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450
5121Z13	C.V.-ketel	CV-ketel, Nefit ecomline HR, incl. regeling en appendages, extra kleedkamers; vervangen	2025	15	30					
5121Z13	C.V.-ketel	CV-ketel, Nefit topline HR (2 keer), incl. regeling en appendages; vervangen	2025	15	30					
5212H22	Hemelwaterafvoer staal	Hemelwaterafvoer stalen onderbreinden; vervangen	2040	30	30					
5212N63	Hemelwaterafvoer pvc	Hemelwater pvc; vervangen	2030	20	30					
5212N63	Hemelwaterafvoer pvc	Vergaarbak kunststof; vervangen	2030	20	30					
5240N61	Riolering	Rioleringsleidingen; doorspuiten	2015	2	20		€ 450		€ 450	
5240N61	Riolering	Rioleringsleidingen; onderhoudscontract	2014	1	20	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
5310	Legionella-installatie	Legionella installatie; onderhoudscontract	2014	1	10	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450
5310	Legionella-installatie	Legionella-installatie; controle monster opname	2014	1	10					
5311H02	Legionella preventie installatie	Legionella preventie installatie; vervangen filterinstallatie	2014	15	30					

5321Z11	Boiler	Boiler 400 liter; vervangen	2025	15	30					
5321Z11	Boiler	Boiler, Nibe 300 liter, extra kleedkamers; vervangen	2025	15	30					
5321Z11	Boiler	Vervangen boiler gas >250 l	2016	18	30	€ 7.000				
5611Z61	Radiatoren/convectoren	Radiator/convectoren, algemeen; vervangen	2050	40	30					
6721	Elektrische installatie	Elektra armaturen; vervangen	2035	25	30					
6721	Elektrische installatie	Elektrische installatie; partieel vervangen/updaten/ keuring	2018	5	30	€ 300				
7410Z02	Sanitair/water installatie	Ontstoppen	2014	0	20					
7410Z02	Sanitair/water installatie	Sanitaire combinaties, compleet, vervangen	2040	30	30					
7410Z02	Sanitair/water installatie	Sanitaire combinaties, compleet; onderhoud	2014	1	20	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
9999	Bijzondere onderhoudsvoorzieningen	asbestinventarisatie	2018	0		€ 500				
9999	Algemeen	Actualisatie onderhoudsplan + energielabel en conditiemeting	2018	5	30	€ 400				
9999	Algemeen	Groot onderhoud : Levensduur Verlengende maatregelen: € 250,= per m2	2014	20	30					
9999	Algemeen	Klachten en onvoorzen hang- en sluitwerk	2014	1	20	€ 311	€ 311	€ 311	€ 311	€ 311
9999	Algemeen	Klachten en onvoorzen opstellen algemeen	2014	1	20	€ 1.357	€ 1.357	€ 1.357	€ 1.357	€ 1.357
9999	Algemeen	Klachten en onvoorzen water en sanitair	2014	1	20	€ 311	€ 311	€ 311	€ 311	€ 311
		Dagelijks Onderhoud				€ 3.729	€ 3.729	€ 3.729	€ 3.729	€ 3.729
		Contractonderhoud				€ 1.350	€ 1.350	€ 1.350	€ 1.350	€ 1.350
		Planmatig Onderhoud				€ 8.200	€ 450	€ 8.013	€ 3.700	€ 0
		Planmatig Onderhoud (incl. VAT)				€ 9.430	€ 518	€ 9.215	€ 4.255	€ 0
		Totaal				€ 14.509	€ 5.597	€ 14.294	€ 9.334	€ 5.079