

Sportpark De Meerweg										
meerdere objecten										
NL/SfB	Element	Handeling	Startjaar	Cyclus	Fonds	2018	2019	2020	2021	2022
2111G23	Metselwerk	Metselwerk, diversen; reinigen	2014	3	30			€ 248		
2111G23	Metselwerk	Metselwerk; klachtenonderhoud	2018	5	30	€ 1.750				
2111Q42	Voegwerk	Voegwerk, gevels algemeen; partieel herstellen	2022	10	30					€ 190
2120N61	Ventilatie	Periodiek reinigen	2014	1	10	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750
2120N61	Ventilatie	Nelsonkappen, klein model; vervangen	2018	25	30	€ 125				
2120N61	Ventilatie	Nelsonkappen; vervangen groot model	2018	25	30	€ 250				
2120N61	Ventilatie	Ventilatiekappen; vervangen	2018	25	30	€ 1.375				
3111	Kozijnen interieur	Kozijnen, ramen en deuren, interieur; vervangen	2039	40	30					
3111I31	Kozijn buiten hout	Kozijnen, ramen en deuren, opstallen algemeen; onderhouden	2015	5	30			€ 1.190		
3111I31	Kozijn buiten hout	Kozijnen, ramen en deuren, opstallen algemeen; vervangen	2039	40	30					
3113T40	Kit	Kitvoegen beglazen; vervangen volledig exterieur	2019	10	30		€ 360			
3120	Hang- en sluitwerk	Hang- en sluitwerk, opstallen algemeen; onderhouden	2014	1	20	€ 138	€ 138	€ 138	€ 138	€ 138
3120	Hang- en sluitwerk	Hang- en sluitwerk, opstallen algemeen; vervangen	2035	20	30					
3131I31	Buitendeur hout	Buitendeur, zachthout dicht; vervangen	2032	40	30					
3131I31	Buitendeur hout	Vervangen entreedeur hout Berging stolpstel	2036	24	30					
3131I31	Buitendeur hout	Vervangen entredeuren hout Kleedkamers stolpstel	2036	24	30					
3140	Afdichting kit	Vervangen kitwerk kozijnen interieur	2048	36	30					
4110V03	Buiten schilderwerk hout	Herschilderen	2015	0	30					
4110V03	Buiten schilderwerk hout	Hout, algemeen; herschilderen	2018	7	30	€ 304				
4110V03	Buiten schilderwerk hout	Kozijnen, ramen en deuren alg.; herschilderen	2018	7	30	€ 912				
4210	Sanitaire kitvoeg	Sanitaire kitvoeg; partieel vervangen	2014	0	20					
4210	Sanitaire kitvoeg	Sanitaire kitvoeg; partieel vervangen	2019	5	20		€ 500			
4322G21	Tegelwerk	Tegelwerk algemeen; vervangen/herstellen (stelpost obv BVO)	2023	20	30					
4322G21	Tegelwerk onderhouden	Onderhouden vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels gelijmd	2024	10	30					
4322G21	Tegelwerk onderhouden	Vervangen vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels (gelijmd)	2060	48	30					
46	Binnen schilderwerk algemeen	Diverse onderdelen hout; behandeling vernis	2018	5	30	€ 1.080				
46	Binnen schilderwerk algemeen	Kozijnen, ramen en deuren alg., interieur; herschilderen	2018	5	20	€ 1.728				
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Buitenschilderwerk hout dekkend bijwerken	2015	7	30					€ 624
4711S15	Dakbedekking kunststof	Aanbrengen noodoverstort	2014	0	10					
4711S15	Dakbedekking kunststof	Periodiek reinigen	2014	1	20					
4711S15	Dakbedekking kunststof	Dakbedekking algemeen; inspecteren / herstellen	2014	1	10	€ 504	€ 504	€ 504	€ 504	€ 504
4711S15	Dakbedekking kunststof	Dakbedekking algemeen; schoonmaken	2014	1	20	€ 288	€ 288	€ 288	€ 288	€ 288
4711S15	Dakbedekking kunststof	Dakbedekking kunststof; vervangen incl. trim	2018	20	30	€ 15.840				
4711S15	Dakbedekking kunststof	Ventilatiekanaal plat dak; schoonmaken	2011	10	30				€ 145	
5111Z21	Pompen	Pompen, grundfos; vervangen	2022	15	30					€ 1.100
5121Z13	C.V.-ketel	CV-ketel, Nefit topline HR45; vervangen	2022	15	30					€ 3.500
5121Z13	C.V.-ketel	CV-ketel; onderhoudscontract (Roeken & CO)	2014	1	20	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
5121Z13	C.V.-ketel	CV-ketel; warmtespiralen vervangen	2022	15	30					€ 750
5130Z91	Gevelkachels	Gevelkachels; vervangen	2022	15	30					€ 1.500
5130Z91	Gevelkachels	Gevelkachels; vervangen verwarmingselement	2022	15	30					€ 225

5212H22	Hemelwaterafvoer staal	H.w.a. gegalv. staal; vervangen	2035	20	30					
5240N61	Riolering	Rioleringsleidingen; onderhoudscontract	2014	1	20	€ 160	€ 160	€ 160	€ 160	€ 160
5240N61	Riolering	Rioleringsleidingen; vervangen	2035	40	30					
5310H02	Legionella-installatie	Vervangen legionella-installatie ; filterinstallatie vervangen	2014	20	30					
5310H02	Legionella-installatie	Onderhoudscontract legionella-installatie en controle monsters nemen	2015	1	20	€ 850	€ 850	€ 850	€ 850	€ 850
5311H02	Koperleidingen	Leidingen, koper; vervangen	2035	40	30					
5321Z11	Boiler	Boiler Nibe 300 liter; vervangen	2022	15	30					€ 1.500
5321Z11	Boiler	Boiler Sentry 380 liter; vervangen	2019	15	30		€ 2.500			
5321Z11	Boiler	Boiler; onderhoudscontract	2014	1	20	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
5324Z31	Keukengeiser	Keukengeiser; vervangen	2022	15	20					€ 750
5610Z31	Expansievat	Expansievat, 12 liter; vervangen	2022	15	30					€ 185
6311	Elektra armaturen binnenlamp	Vervangen armaturen binnen TL inclusief LED buizen en starters patieel	2015	3	20	€ 5.382			€ 5.382	
6311	Elektra armaturen binnenlamp	Vervangen lampen binnen LED	2015	10	20					
6513Z12	Poederblusser	Poederblusser; onderhoudscontract Tempo	2014	1	20	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
6513Z12	Poederblusser	Poederblusser; vervangen	2018	15	30	€ 275				
6721	Elektrische installatie	Elektrische installatie; NEN 3140 keuring	2018	6	30	€ 181				
6721	Elektrische installatie	Elektrische installatie; aanpassingen nav NEN 3140 keuring	2018	6	30	€ 432				
6721	Elektrische installatie	Elektrische installatie; onderhoudscontract	2014	1	20	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115
6721	Elektrische installatie	Elektrische installatie; totaal vervangen	2028	40	30					
6721	Elektrische installatie	Lampen totaal; vervangen partieel	2014	1	20	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158
6721	Elektrische installatie	Lampen totaal; vervangen partieel trainingsverlichting	2015	2	10		€ 1.000		€ 1.000	
6721	Elektrische installatie	Lichtinstallatie; vervangen	2028	20	30					
7410Z02	Sanitair/water installatie	Sanitair combinaties; vervangen	2023	30	30					
7411Z01	Wastrog	Wastrog; vervangen	2032	40	30					
7411Z0B	Mengkraan	Douchegarnituur; vervangen	2028	15	30					
7411Z0B	Mengkraan	Thermostatische mengkraan; vervangen	2028	15	30					
9032H01	Terrein	Terreininventaris; onderhoudscontract	2014	1	20	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
9032H01	Terrein afrastering	Vervangen draadmat 1,0 - 2,0 m1	2042	30	30					
9032H01	Terrein afrastering	Afrastering staal mat hekwerk 2,5 m; vervangen	2045	40	30					
9032H01	Terrein afrastering	Afrastering staal mat hekwerk met netten 5 m; vervangen	2025	20	30					
9032H01	Terrein afrastering	Afrastering staal mat hekwerk veldafscheidinghekken 1,2 m; vervangen	2040	40	30					
9032H01	Terrein afrastering	Afrastering staal mat hekwerk 3 m; vervangen	2045	40	30					
9040	Velden	Hoofdveld; kunstgrasmat vervangen € 239.000,=	2021	11	30				€ 0	
9040	Velden	Pup. Bak; kunstgrasmat vervangen	2021	11	20				€ 0	
9040	Velden	Pup. Bak; kunstgrasmat vervangen	2021	11	20				€ 0	
9040	Velden	Veld 2; kunstgrasmat vervangen € 239.000,=	2015	11	30					
9040	Velden	Veld 3; kunstgrasmat vervangen	2015	11	30					
9040	Velden	Veld 4; topaagrenovatie	2015	12	30					
9041	Tegels op rubber dragers	Vervangen betontegels + dragers	2048	36	30					
9041F21	Klinker-/ tegelbestrating	Klinker-/ tegelbestrating; herstraten	2025	20	30					
9041F21	Klinker-/ tegelbestrating	Klinker-/ tegelbestrating; klachtenonderhoud	2014	1	20	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
9041F21	Klinker-/ tegelbestrating	Klinker-/ tegelbestrating; partiëel herstraten	2019	10	20		€ 0			
9082H21	Vloerroosters	Vloerroosters; vervangen	2039	30	30					
9999	Algemeen	Actualisatie onderhoudsplan + energielabel en conditiemeting	2018	5	30	€ 228				

9999	Bijzondere onderhoudsvoorzieningen	asbestinventarisatie	2018	0		500				
9999	Algemeen	Groot Onderhoud; Levensduur verlengende maatregelen € 250,= per m2 / € 112.000,=	2014	20	30					
9999	Algemeen	klachten en onvoorzien algemeen	2014	1	20	€ 1.169	€ 1.169	€ 1.169	€ 1.169	€ 1.169
9999	Algemeen	klachten en onvoorzien hang- en sluitwerk	2014	1	20	€ 269	€ 269	€ 269	€ 269	€ 269
9999	Algemeen	klachten en onvoorzien water en sanitair	2014	1	20	€ 269	€ 269	€ 269	€ 269	€ 269
		Dagelijks Onderhoud				€ 3.545	€ 3.545	€ 3.545	€ 3.545	€ 3.545
		Contractonderhoud				€ 1.310	€ 1.310	€ 1.310	€ 1.310	€ 1.310
		Planmatig Onderhoud				€ 30.612	€ 4.610	€ 1.688	€ 6.777	€ 10.574
		Planmatig Onderhoud (incl. VAT)				€ 35.204	€ 5.302	€ 1.941	€ 7.794	€ 12.160
		Totaal				€ 40.059	€ 10.157	€ 6.796	€ 12.649	€ 17.015