Zie situatie 3

Plan Spiegelhofje

Beerensteinerlaan

Eikenlaan

Melkweg

Beerensteinerhof

Aansluiten op bestaande verharding

Zie situatie 6

BESTAANDE SITUATIE


- Bestaande situatie
- Bebouwing
- Kadastrale grens
- Gemeentegrens
- Bestaande hoogte t.o.v. NAP
- Kunststof paal
- Houten paal
- Betonnen paal
- Brandkraan
- Lichtmast
- Afvalbak
- Verkeersbord
- Slagboom
- CAI-kast
- Zitbank
- Muur (metselwerk)
- Boom
- Struik
- Rijrichting
- Rioolinspectieput HWA
- Rioolinspectieput DWA

NIEUWE SITUATIE

- Werkgrens
- Nieuwe hoogte t.o.v. NAP
- Straatkolk, STR 9737, hoogte 600mm
- Straatkolk, STR 9737, hoogte 850mm
- Trottoirkolk, TRK 4317, hoogte 700mm
- Trottoirkolk, TRK 4317, hoogte 900mm
- Tegels 300x300x45 mm halfsteensverband Kleur grijs
- Tegels 300x300x60 mm halfsteensverband (stroomlagen) Kleur grijs
- Straatbaksteen keperverband kleur rood/terra rossa)
- Straatbaksteen halfsteensverband kleur rood/terra rossa)
- Betonstraatsteen elleboogverband Kleur grijs
- Betonstraatsteen elleboogverband Kleur antraciet
- Betonstraatsteen halfsteensverband Kleur grijs
- Betonstraatsteen blokverband Kleur grijs
- Trottoirband 180/200x250 mm
- RWS-band 195/225x250 mm
- Opsluitband 100x200 mm
- Verlaagde band/inritvoorziening Opsluitband 200x200 mm
- Inritband 500x160x500 mm, tenzij anders aangegeven
- Molgoot met afmeting
- Materiaalscheiding
- Boomrandbanden
- Markering 0,20-0,20 Betonstraatsten wit
- Stalen paal, Amsterdammertje o.g.
- Verkeersbord, met nummer(s)
- Lichtmast - door derden
- Afvalbak
- Bank
- Fietsenrek
- Boom
- Plantvak
- Haag
- Gras (speelplaats)
- Ondergrondse containers (door derden) met rondom 1 rij betontegels 300x300x60mm
- Geleidetegels, volgens detail 3 op tekening 1600695A00-313

SITUATIE 5

Schaal 1:200



TOTAALOVERZICHT

Schaal 1:3000

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld

B				
A				
Wijz.	Datum	Gec.	Omschrijving:	

Project:
Rioolvervanging en herinrichting Beerensteinerlaan en omgeving in Bussum

Opdrachtgever:
Gemeente Gooise Meren

Omschrijving:
Nieuwe situatie Eikenlaan, Melkweg en Beerensteinerln Situatie 5

Besteknummer: 1600695A00-B1

Gec. (projectleider) | Gec. (contractbeg.)

Locatieontwikkeling en infrastructuur
Provo Maurikstraat 17, 4141 JC Leerdam
Postbus 70, 4140 AB Leerdam
T +31 345 63 99 99
W www.rps.nl

Projectnummer:	1600695A00
Projectleider:	A. Schnitker
Auteur:	L. Twigt
Fase:	Bestek
Logo opdrachtgever:	gemeente gooisemeren

Formaat:	A0+
Schaal:	1:200
Status:	Definitief
Datum:	09-10-2020
Blad:	11 van 14 bladen
Nummer:	1600695A00-311
Wijz.	

1600695A00_BT04 OEF - Nieuw situatie.dgn

Copyright RPS Group B.V.