Brinklaan

Landstraat

Nieuwe Raadhuisstraat

Ingang Gemeentehuis

Ingang leveranciers

Gemeentehuis

Calisthenics

Trafo

Puffertjeskraam

Carillon

Slooplocatie 1. zaag- en slijpwerkzaamheden. prikken en vergruizen beton. verwijderen put, verwijderen glaspanelen.

sloooplocatie 3, inkorten muur en glaspanelen.

slooplocatie 2, zaag- en slijpwerkzaamheden. vergruizen en prikken beton. verwijderen overkapping en glaspanelen.

Werkruimte licht materieel

werkruimte zwaar materieel

Legenda - bestaand

Algemeen
- Projectgrens
- Bestaande bebouwing (met huisnummer)
- Bestaande situatie
- Materiaalgrens
- Bestaande maaiveldhoogte
- Bestaande dorpelhoogte
- Oppervlaktewater

Kantopsluiting
- Opsluitband beton 60x200, kleur grijs
- Opsluitband beton 100x200, kleur grijs
- Gazonband beton 100x200, kleur grijs
- Trottoirband beton 130/150x250, kleur grijs
- Trottoirband beton 180/200x250, kleur grijs

Bestrating
- Noppentegel 300x300x60
- Geleidelijntegels 300x300x60
- Betontegel 300x300x45 'Rookvrij'

Inrichtinselementen
- Spijlenhekwerk laag, incl. poort, rondom speelplaats
- Balustrade, staal met glaspanelen
- Afrastering / inrijbeveiliging op kademuur
- Leuning
- Muur, beton, metselwerk of bekleed met kinderkopjes
- Trap kinderkopjes of betonelementen

Groen
- Haag
- Boom

Riolering
- Straatkolk / trottoirkolk
- Straatkolk in betonverharding
- Afwateringsgoker in kademuur
- Putdeksel
- Putafdekking van stalen deksels

Kabels en Leidingen
- Waterafsluiter
- Brandkraan
- Droge blusleiding
- Nutskast
- Datakast

Openbare verlichting
- Lichtmast met uithouder LPH=7,0 m
- Lichtmast
- Grondspot

Wegmeubilair
- Vlaggenmast
- Straatpot loos t.b.v. sierverlichting ijsbaan
- Verkeersbordpaal met verkeersbord
- Verkeersbord (aan lichtmast)
- Beveiligingscamera
- Peilbuis

Legenda - bestaand

- Kunststof paal
- Natuurstenen paal
- Metalen paal
- Klappaal
- Drukknoppaal
- Ulmeenbare paal metaal
- Houten paal 'verboden voor honden'
- Asbaktegel DropPit
- Afvalbak 'Bammens Capitole'
- Vierkante afvalbak
- Ronde afvalbak
- Ondergrondse container afval
- Vierkante afvalbak glas
- Parkeerautomaat
- Informatiebord plattegrond
- Ingangsbord Gem. Gooise Meren
- Speeltoestel
- Bank materiaal staal/beton
- Fietsenrek Samson 8 plaatsen
- Fietsenrek TuDP traverse basismodule, 8 plaatsen
- Fontein

Legenda - te verwijderen

Algemeen
- Materiaalgrens
- Kant verharding

Kantopsluiting
- Opsluitband beton 60x200, kleur grijs
- Opsluitband beton 100x200, kleur grijs
- Opsluitband beton 120x250, kleur grijs
- Gazonband beton 100x200, kleur grijs
- Trottoirband beton 180/200x250, kleur grijs
- Trottoirband natuursteen 180/200x250
- Trottoirband natuursteen 180/200x250, ca. 50 mm verlagen

Bestrating
- Noppentegel 300x300x60
- Geleidelijntegels 300x300x60
- Betontegel 300x300x45 'Rookvrij'
- Betontegel 300x300x45 'tegen zinloos geweld'
- Natuursteen keien, ca. 100x100x100 kleur grijs / antraciet
- Natuursteentegels, dikte 40
- Gebakken klinkers waalformaat, kleur rood

Legenda - te verwijderen

- Betonstraatstenen, keiformaat, ellebooygverband
- Betontegels 300x300x45 kleur grijs
- Betontegels 300x300x60 kleur grijs
- Asfalt
- Asfalt, rood
- Trapfrees 2x 0.50m
- Markering wegenverf, breedte 100
- Markering wegenverf, kanalisatiestreep breedte 100

Inrichtinselementen
- Spijlenhekwerk hoog, incl. poort
- Spijlenhekwerk laag, rondom speelplaats
- Balustrade, staal met glaspanelen
- Leuning RVS
- Muur bekleed met kinderkopjes
- Trap kinderkopjes of natuursteentegels

Groen
- Haag
- Boom, door derden
- Natuurstenen plantenbak
- Beplanting
- Gazon frezen

Riolering
- Straatkolk / trottoirkolk

Openbare verlichting
- Lichtmast
- Lichtmast met uithouder
- Grondspot

Wegmeubilair
- Vlaggenmast
- Straatpot loos
- Verkeersbordpaal
- Verkeersbordpaal met verkeersbord
- Verkeersbord (aan lichtmast)
- Laadpaal elektrische voertuigen (door derden)
- Kunststof paal
- Houten paal 'verboden voor honden'
- Asbaktegel DropPit
- Afvalbak 'Bammens Capitole'
- Ronde afvalbak
- Parkeerautomaat
- Fietsklem enkel
- Fietsenrek
- Boomrooster gietijzer

Opmerkingen

- Maten in meters en dimensies van materialen in mm, tenzij anders aangegeven.
- Coördinaten in RD-stelsel en hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

SCHAAL 1:200

uitgave	wijzigingen	datum
4.0	Ter Nota van Inlichtingen	06-05-2021
3.0	Bestek	19-04-2021
2.0	Aangepast	22-02-2021
1.0	Eerste uitgave	01-02-2021

Herinrichting buitenruimte gemeentehuis

Bestaande situatie met opruimwerkzaamheden

Gemeente Gooise Meren

Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf
Postbus 9
Postkantoor 3474
3800 DA Amersfoort
T +31 (0)88 18 66 010
E amersfoort@avecodebondt.nl

	getekend	gecontroleerd	gezien	project nr.	182615	blad 1 van 1	status Definitief	versie
naam/par	DLK	ALT	WvDK	schaal	1:200	tek.nr.		
datum	06-05-2021	06-05-2021	06-05-2021	formaat	A0	182615-T-0001		4.0