SITUATIE
SCHAAL 1 : 500

## LEGENDA

- Stopverbod, aanbrengen gele markering op kantopsluiting
- Parkeerverbod ma t/m vr tussen 08u en 16u
- Asfaltconstructie
  h5 mm (3 lagen asfalt), 250 mm puin
- Verhoogd trottoir
  betontegels 300x300x45/80 mm, kleur: grijs
- Rabatstrook / parkeergelegenheid
  betonstraatstenen deformeat/kwaliformeat, kleur grijs/rood
- Snelheidremmende maatregel (plateau)
  sinusvorm lengte 1 meter, hoogte 80 mm, variabele lengte
- Groenvoorziening
  boom / struikgewas / haag
- Te handhaven boom / nieuw te planten boom
  nieuwe boom: forse grootte
- Projectgrens
- Locatie inrit / ingang (eigen) terrein
- Lichtmast te handhaven / nieuw

SITUATIE
SCHAAL 1 : 5000

## ALGEMENE OPMERKING:

BESTAANDE ERFGRENS GELIJK AAN WERKGRENS PROJECT

- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Dimensies van materialen in millimeters
- Coördinaten in RD-stelsel

| | | |
|---|---|---|
| 2.0 | Aanpassen bebording, maatregelen en locatie plateau Graaf Florislaan | 21-03-2018 |
| 1.0 | Eerste uitgave | 12-03-2018 |
| uitgave | wijzigingen | datum |

**Herinrichting Lomanplein Bussum**

Definitief Ontwerp
Overzichtstekening verkeersmaatregelen
Stop- en parkeerverboden

Gemeente Gooise Meren

Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf
Podium 9
Postbus 2674
3800 GE Amersfoort
T +31 (0)88 18 66 010
E amersfoort@avecodebondt.nl

| | getekend | gecontroleerd | gezien | project nr. | 180474 | blad 1 van 1 | status | Definitief | versie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| naam/par | EVG | BTT | EDK | schaal | 1:500 | tek.nr. | | | |
| datum | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | formaat | A0 | 180474-T-3003 | | | 2.0 |